


FORMACERO

*Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.

FORMACERO

Presentamos la mejor solución para la construcción de entrepisos industriales, institucionales, comerciales y residenciales; nuestra formaleta FORMACERO. Tiene un metro de ancho útil el cual permite mayor cubrimiento a menor costo por metro cuadrado, una altura de cresta de 2", y su diseño exclusivo permite una mayor adherencia y ahorro de concreto.

NORMAS:

NTC 5805:

Lámina colaborante de acero conformada en frío.

ASTM A653 = NTC 4011:

Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

USOS:

Edificios/ Universidades/ Centros comerciales/ Grandes superficies/ Coliseos/ Locales/ Colegios /Hoteles/ Gimnasios/ Estadios/ Restaurantes

VENTAJAS:

- *Mayor rendimiento por su ancho útil de 1 metro.*
- *Mayor resistencia gracias a sus rigidizadores en crestas y valles.*
- *Reduce el consumo de concreto entre un 3% a 10% frente a otras láminas colaborantes.*
- *Diseño innovador que permite su uso por ambas caras.*
- *Adaptable a todo tipo de estructuras.*
- *Fácil y rápida de instalar.*
- *Reduce el peso de losas hasta en un 15%.*
- *No requiere formaletas.*

TABLA DE ESPESORES:

				LONGITUD Y PESO				
ESPESOR	CRESTA	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	3,10M	4,10M	5,10M	6,00M	6,10M
0,70mm	2" O 50,8mm	1000mm	1040mm	20,77kg	27,46kg	34,16kg	40,19kg	40,86kg
0,75mm				22,25kg	29,43kg	36,60g	43,06kg	43,78kg
0,85mm				25,21kg	33,35kg	41,48kg	48,80g	49,62kg
UNIDAD DE EMPAQUE				30	30	30	30	30

TOLERANCIA:

ESPESOR:	- 5% del espesor de diseño.
LONGITUD:	- 12mm / + 12mm
ANCHO ÚTIL:	- 10mm / + 40mm
CURVATURA:	6mm en 3m
EXTREMO FUERA DE ESCUADRA:	10mm por metro de ancho.